

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧ. ΡΟΝΤΗΡΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 43 & ΜΗΛΟΥ
 ΠΕΡΑΜΑ: ΑΚΤΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ { ΑΘΗΝΩΝ 73-031
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 463-257
 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ, ΤΗ 15η Μαρτίου 196 2

Κύριον
 Κον ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 Ναυπηγόν
 'Επιθεωρητήν 'Αγγλικού Λλόυδ
 'Ενταῦθα

Προϋπολογισμός
 Κατασκευής σιδηροῦ σκάφους διαστάσεων περίπου
 ὡς κάτωθι:

1. Ὀλικόν Μῆκος	8,00 μ.
2. " πλάτος	2,50 μ.
3. Μέγιστον βύθισμα πρύμνης	0,60 μ.

Κατασκευή καρφωτή ἢ ἠλεκτροσυγκολλητή ἢ καί μικτή.
 ὕλινά: Χαλυβδελάσματα ἐπιφειδαργυρωμένα πάχους 2,75 ἕως 3 χιλ.
 καί μορφοσίδηρος κοινός ἐμπορίου (μαῦρος)

1. Σκάφος σιδηροῦν μετά ξυλίνου καταστρώματος καί ξυλουργικῶν ἐργασιῶν (ξυλιασμάτων, ἔσωτερικῶν φοδραρισμάτων, πατωμάτων κλπ.).....	Δρ. 117.500	-	117.500,-
2. Ξυλίνη καμπίνα: Ἀναλόγως τῆς κατασκευῆς ἤτοι: Πολυτελής ἢ ἡμιπολυτελής	ἀπό ..."	20.000	- 35.000,-
3. Παράθυρα καμπίνας τεμ. 6 μεταλλικά ὀρειχάλκινα ἢ ἀπλά	ἀπό ..."	6.000	- 12.000,-
4. Διάφορα ἐξαρτήματα προσδέσεως ὀρειχ. χειραγωγοί καμπίνας, ξύλινος προστατευτικός ζωστήρ σκάφους	"	4.500	- 4.500,-
5. Ἴακωστρόφιον καί ἐξάρτηματα αὐτοῦ μέχρι τοῦ πηδαλίου	"	2.500	- 2.500,-
6. Ἐρμάρια, καναπέδες κλπ. ἐξωπλισμός ἔσωτερικοῦ σκάφους	ἀπό .."	8.000	- 18.000,-
7. Βάσις μηχανῆς, χοάνη, ἐλικοφόρος ἄξων, κόπλεν ἐλικοφόρου ἄξονος, ἔλιξ, προφυλακτῆρ ἔλικος, διάφοροι λήφεις θαλάσσης καί ἐξαγωγαί, ἐργατικά τοποθετήσεως μηχανῆς κλπ.....	"	26.000	- 26.000,-
8. Χρωματισμοί	ἀπό ..."	5.000	- 10.000,-
Σύνολον	ἀπό ... Δρ.	189.500	- 225.500,-